



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8  
CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA  
ALEEA LĂCRĂMIOARELOR, NR.2  
TELEFON: 0341/ 439 648  
gop8constanta@gmail.com

## CAIET DE SARCINI

### LUCRARI DE REPARAȚII CANAL TEHNIC LA SUBSOLUL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8, CONSTANȚA

#### 1. DATE GENERALE

Denumirea achizitiei: Lucrari de lucrari de reparații canal tehnic la subsolul Grădiniței cu Program Prelungit nr.8, Constanța.

Cod cpv 45453000-7. Lucrari de reparatii generale si de renovare.

TIPUL ACHIZIȚIEI : execuție lucrări

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local

Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 Aleea Lăcrămiarei Nr.2, Constanța, este o grădiniță din învățământul preuniversitar, care, de-a lungul timpului, a suferit lucrări de modernizare pentru ridicarea nivelului de învățământ.

Având în vedere că subsolul grădiniței este un canal tehnic, mai jos decât nivelul stradal, inundabil, sunt necesare lucrări de reparații ce vor fi executate conform listei de lucrări anexate și se vor respecta normativele tehnice în vigoare.

- se vor demonta betoanele vechi și plăcile prefabricate cu mijloace manuale,
- se vor realiza săpături în pământ, la subzidiri,
- se vor etanșa găurile și șanțurile după instalații,
- se vor consolida găurile în pereți, cu mortar var-ciment,
- se vor realiza tencuieli interioare și exterioare pe zid.

2. SECTIUNEA TEHNICĂ:

SECTIUNE TEHNICA					
0	1	2	3		
1	RPCB18E	99	M CUB	1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, CU MIJLOACE MANUALE, PLA CI PREFABRICATE >15 CM GROSIME					
2	RPCA02D	99	M CUB	3,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SAPATURI DE PAMINT, LA SUBZIDIRII, EXECUTATE IN COND ITII SI POZITII GRELE DE MUNCA, H= 1.6-3 M					
3	RPCU07B	99	BUCATA	2,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MATAREA GOLURILOR SI SANTURILOR, DUPA INSTALATII-CO NSOLIDARI: GOLURI IN PERETI, CU MORTAR DE VAR-CIMENT					
4	RPCJ12A	99	MP	2,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TENC. INT. SI EXT. PE ZID. CARAM. SAU BET. CU MORT M100T 2 CM GROSIME-SUPRAFETE PLANE					
5	RPCA06A	99	M CUB	3,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC. IN STR. ORIZONTALE, 20-30 C M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA					
6	RPCB01B	99	M CUB	1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
PREP. BETONULUI, CU BETONIERA PE SANTIER, TURNAT CU M IJLOACE CLASICE, B.CL. C-10/8 BC10(B150)					

Executant8	Obiectiv66	Obiect1	Categ1	
0	1	2	3	
7	<b>RPCB13A</b>	99	<b>M CUB</b>	<b>1,00000</b>
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
BETON SIMPLU C-10/8 BC10(B 150)PREP.MAN.PE SANTIER ,TURNAT IN COFRAJE-POSTAMENTE, FUNDATII CONT.-IZOL.				
8	<b>TRB05A29</b>	82	<b>TONE</b>	<b>4,00000</b>
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$				
9	<b>TRI1AA01F1</b>	82	<b>TONE</b>	<b>4,00000</b>
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$				
10	<b>TRI1AA08C1</b>	82	<b>TONE</b>	<b>4,00000</b>
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$				
11	<b>TRA01A10P</b>	82	<b>TONE</b>	<b>3,00000</b>
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				

Prezentele specificatii, stabilesc conditiile tehnice și de calitate, minimale pentru lucrarea propusă a se executa.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate minimale pentru executarea lucrării de achiziție.

### 3. MATERIALELE SI UTILITĂȚILE

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să conțină certificat de garanție, certificat de conformitate.

Materialele utilizate la executarea lucrării vor avea caracteristicile tehnice conform, standardelor și normelor admise în România.

Utilitățile necesare pentru execuția lucrării, respectiv apa și energia electrică, vor fi puse la dispoziție de către beneficiar din rețelele proprii și, se vor regăsi cu costuri 0 lei în devizul ofertă.

### 4. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor astfel încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel că, în



momentul punerii lor în operare, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcini, cât și prin normativele în vigoare.

#### 5. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL

Pentru executarea lucrării se vor utiliza unelte și echipamente profesionale.

Pentru executarea lucrării, executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru categoria de lucrări.

#### 6. CONDIȚII DE CALITATE ȘI VERIFICAREA LUCRĂRILOR

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către achizitor:

- îndeplinirea condițiilor de calitate;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție, conform standardelor;
- recepția lucrărilor se va face după finalizarea lucrării;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

#### 7. DURABILITATE. INTREȚINERE

Materialele utilizate trebuie să prezinte o bună stabilitate în timp.

#### 8. SIGURANȚA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță în exploatare prevăzute de normativele în vigoare la nivel național privind siguranța în construcții, sănătatea oamenilor, protecția mediului.

#### 9. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

Executantul are obligația să asigure toate mijlocele tehnice necesare desfășurării eficiente și în siguranță a tuturor lucrărilor contractate.

La sfârșitul fiecărei zile de lucru executantul are obligația de a elibera spațiile de lucru și de a depozita adevat materialele și echipamentele. Evacuarea deșeurilor intră în sarcina executantului.

Termenul de execuție al lucrării este de 7 zile de la semnarea contractului.

Garanția lucrării va fi de 12 luni.

Se va solicita garanție de buna execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA.

Lucrările suplimentare constatate/apărute pe parcursul derulării ce nu au putut fi prevăzute înaintea începerii lucrărilor, se vor executa numai după o aprobare prealabilă, perfectarea documentelor necesare și alocarea bugetului corespunzător derulării acestora.

Daunele/deteriorările apărute în timpul operațiunilor de mutare din vina personalului angajat de Prestator vor fi remediate de acesta pe propria cheltuială. În urma remedierii defectului, predarea spațiului în stare corespunzătoare se face către comisia de recepție pe bază de proces-verbal.

Niciun echipament nu va fi achiziționat în numele Autorității Contractante ca parte a acestui contract de servicii sau transferat Autorității Contractante la sfârșitul acestui contract.

Prestatorul trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru buna derulare a acestui contract.

#### 10. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și sănătatea muncii. Pe toată durata realizării lucrării, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii.

#### 11. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Oferta tehnică va fi fermă și va cuprinde toate lucrările necesare pentru execuția contractului, așa cum sunt stipulate în caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta.

Oferta tehnică trebuie să asigure verificarea corespondenței acesteia cu cerințele tehnice impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnică a ofertantului trebuie să cuprindă informații și detalii suficiente pentru a putea permite autorității contractante identificarea cu ușurință a corespondenței dintre specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini și soluții tehnice propuse și evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire utilizat.

Propunerea tehnică va fi structurată astfel încât să fie abordate în mod obligatoriu următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:

-Descrierea detaliată a lucrărilor din listă cuprinzând cantitățile de lucrări, prin care să demonstreze îndeplinirea cerințelor tehnice impuse prin caietul de sarcini;



- Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul garantează că la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile solicitate prin lista cuprinzând cantitățile de lucrări și va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectat de vicii care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor solicitate în caietul de sarcini;

- În situația nerespectării în totalitate a cerințelor enumerate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

## 12. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va întocmi oferta tehnico-economică (devizul ofertă) ținând cont de cantitățile pe categorii de lucrări estimate de către autoritatea contractantă și luând în considerare toate operațiunile care intervin în procesul tehnologic de execuție al lucrărilor.

În componența devizului ofertă vor intra următoarele formulare/centralizatoare:

- CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
- CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiectiv
- LISTA cu cantități de lucrări pe fiecare categorie de lucrări
- LISTA cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări
- LISTA privind consumurile de resurse materiale
- LISTA privind consumurile cu mâna de lucru
- LISTA privind consumurile cu transporturile

Ofertantul va evidenția, prin completarea formularelor corespunzătoare următoarele:

- Valoarea totală a lucrărilor ce urmează a fi executată, exprimată în lei, inclusiv taxa pe valoare adăugată care va fi evidențiată distinct;
- Valoarea devizului aferent inclusiv prețul unitar pentru fiecare categorie de lucrări, respectiv tencuieli, reparații, zugrăveli lavabile;
- Valoarea consumurilor totale de resurse materiale;
- Valoarea consumurilor totale privind transporturile

În prețuri se vor considera, de asemenea, incluse toate cheltuielile directe și cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profitul și alte asemenea.

Director,  
Prof. Arjoca Elena



Responsabil achiziții,  
Calin Gina

